

مشروع : إضافة طابق ثالث وروف على مبنى التعليمي الأول / جامعة عجلون الوطنية

القسم الرابع / أعمال البلاط والأرضيات

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/1	بالمتر مربع: =====		1590				
	تركيب بلاط بورسلان رخامي صنف (أ) كامل التزجج مانع التزحلق للأرضيات الموضحة على المخططات من أجود الأنواع نخب أول ويوافق عليه المهندس المشرف ويشمل السعر الترويب بروبنة بلاستيكية جاهزة وحسب المطلوب وبموافقة المهندس المشرف وتنظيف البلاط بشكل جيد بعد الترويب وحسب م.ق.أ / 374 / 2015	م ²	ألف وخمسمائة وتسعون				
4/2	بالمتر المربع: =====		118				
	تركيب بلاط بورسلان (كامل التزجج) لأرضيات الحمامات و حسب المخططات نخب أول من أجود الأنواع ويوافق عليه المهندس ويشمل السعر الترويب بروبنة بلاستيكية جاهزة حسب المطلوب وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف وتنظيف البلاط بشكل جيد بعد الترويب كما ويشمل السعر عمل فواصل بلاستيكية وبالسماكات التي يحددها المهندس المشرف وحسب متطلبات البند (805) وحسب م.ق.أ / 374 / 2015 والأحدث والكيل حسب البند (4/817) .	م ²	مائة وثمانية عشر				
المجموع ينقل الى مابعده							

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/3	بالمتر المربع : =====	م2	570				
	تركيب بلاط سيراميك لجدران الحمامات خال من العيوب والسعر يشمل الترويب بروبنة بلاستيكية جاهزة وحسب البنود (5/708، 6/708 أ، ب، و، ز، ط) صنف (BIII) وحسب م.ق.أ / 374 / 2015 والأحدث والكيل حسب بند (711) ومع جميع ما يلزم لإنجاز العمل على اكمل وجه حسب المخططات والمواصفات العامة والكيل هندسي بعد حسم جميع الفتحات والفراغات .		خمسمائة وسبعون				
4/4	بالمتر المربع : =====	م2	310				
	تركيب بلاط بورسلان لجدران الممرات من أجود الأنواع نخب أول بارتفاع (120) سم وحسب الأماكن والأقيسة المبينة على المخططات بسماكة لا تقل عن (6) ملم، شاملا السعر الترويب بالروبنة البلاستيكية الجاهزة وحسب متطلبات البنود 1/708 أ ، 2/708 أ ، 5/708 ، 6/708 أ، ب، و، ز، ط وحسب م.ق.أ / 374 / 2015 والأحدث والكيل حسب البند 7/711 من الباب السابع وطريقة التثبيت باستعمال الملاط الاسمنتي. وحسب كل ما هو موضح على المخططات. وعمل كل ما يلزم وحسب المواصفات الفنية العامة الصادرة عن وزارة الأشغال والإسكان والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.		ثلاثمائة وعشرة				
4/5	بالمتر الطولي : =====	م.ط	245				
	تركيب كسوات جرانيت للأدراج الداخلية المقترحة ماثلة لكسوات الأدراج الداخلية القائمة من أجود الأنواع نخب أول سماكة (3)سم للدعسات مع برمة ربع دائرة و(2) سم للمرايا وحسب م.ق.أ / 1921 / 2017 والأحدث وحسب متطلبات 1/806 ب، 2/806 ب والكيل حسب بند 9/817 من الباب الثامن. والسعر يشمل القص والتركيب بالملاط والترويب والحف والجلي والتنعيم ويتم معالجة الجرانيت من الأسفل بمادة ذات أساس إسمنتي مانعة للإمتصاص للمحافظة على تجانس لون الجرانيت وعمل كل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وبموافقة المهندس. ملاحظة : الكيل للدعسة فقط على أن يشمل السعر الدعسة والمرآة معا والقص أليا.		مئتان وخمسة وأربعون				

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/6	بالمتر الطولي =====	م.ط	53 ثلاثة وخمسون				
4/8	بالمتر المربع: =====	م ²	140 مائة وأربعون				
المجموع ينقل الى مابعدہ							

تركيب بانيل جرانيت للأدراج الداخلية المقترحة مماثل لبانيل الأدراج الداخلية القائمة نخب أول من أجود الأنواع من نفس النوع واللون لبلاط الدرج حسب البند (8/817) وحسب م.ق.أ / 1921 / 2017 والأحدث ، سماكة (12) ملم وذلك لشواطح الدرج بشكل مواز للشاحط وحسب التفاصيل الواردة على المخططات، ويتم معالجة الجرانيت من الأسفل بمادة ذات أساس إسمنتي مانعة للإمتصاص للمحافظة على تجانس لون الجرانيت ارتفاع (10) سم.

تركيب بلاط جرانيت من أجود الأنواع سماكة 3 سم لأرضيات بسطات الأدراج الداخلية المقترحة مماثلة لأرضيات بسطات الأدراج الداخلية القائمة وحسب المخططات والسعر يشمل الطم من عدسية والمونة وبأي لون يحدده المهندس ويكون موحد اللون والمظهر وحسب م.ق.أ / 1921 / 2017 والأحدث والسعر يشمل أيضاً التلميع جيداً وعمل الروبة بملاط خاص جاهز التركيب ذو قاعدة اسمنتية بلون يناسب لون الجرانيت من مصدر معتمد والقطع الآلي للإغلاق وكذلك تغطية جميع السطوح بطبقة واقية من الجبص يتم صيها بعد الترويب وإزالة الطبقة والتنظيف التام والتلميع الميكانيكي قبل تسليم الأعمال ، ويتم معالجة الجرانيت من الأسفل بمادة ذات أساس إسمنتي مانعة للإمتصاص للمحافظة على تجانس لون الجرانيت قياس حسب ما هو موضح على المخططات وموافقة المهندس المشرف

مشروع : إضافة طابق ثالث وروف على مبنى التعليمي الأول / جامعة عجلون الوطنية

القسم الرابع / أعمال البلاط والأرضيات

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/9	بالمتر المربع: =====	م2	53 ثلاثة وخمسون				
4/10	بالمتر الطولي : =====	م.ط	740 سبعمائة وأربعون				
		م.ط	125 مائة وخمسة وعشرون				
		م.ط	85 خمسة وثمانون				

تركيب برا طيش رخام محلي عجلون نخب أول سماكة (3) سم للشبابيك وعتبات الأبواب وفوق قواطع طوب الحمامات الداخلية وباللون الذي يوافق عليه المهندس وحسب البند (806) والكيل حسب البند (10/817) مع الأخذ بالاعتبار المواصفة الأردنية القياسية رقم (م ق أ / 1989/618) وتعديلاتها.

أ- تركيب نعل بانيل بورسلان من نفس نوع ولون البلاط في البند (4/1) نخب أول موحد اللون خالي من الفتال أو التشقق والسعر يشمل النجف والترويب حسب النوع واللون المطلوب مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات ارتفاع 10سم وبسماكة لاتقل عن 9 ملم.

ب- كالبند السابق (10/4/أ) ولكن تركيب بانيل جرانيت من أجود الأنواع لبسطات الأدراج الداخلية المقترحة مماثلة لبانيل بسطات الأدراج الداخلية القائمة نخب أول وحسب م.ق.أ / 1921 / 2017 والأحدث ، ويتم معالجة الجرانيت من الأسفل بمادة ذات أساس إسمنتي مانعة للإمتصاص للمحافظة على تجانس لون الجرانيت.

ج- كالبند السابق (10/4/أ) ولكن تقديم وتركيب بانيل موزايكو بارتفاع (10) سم وحسب المخططات سماكة (2) سم.

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				دينار	فلس	دينار	فلس
4/11	بالمتر المربع : =====	م2	195 مائة وخمسة وتسعون				
144	بالمتر المربع : =====	م2	16 ستة عشر				

ملاحظة والكيل هندسي لجميع البنود بعد حسم جميع الفتحات والفراغات

الشروط الخاصة:

1. رفع المواد جميعها.
2. طمم المنطقة (عدسيه) وفق المنسوب المناسب.
3. يحق للجامعة زيادة الكميات او إنقاصها.
4. السعر يشمل جميع العدد الصناعية اللازمة وتوفير المياه للمشروع.
5. السعر يشمل اعمال الروبة وتركيب الزوايا وحيث يكون التسليم هندسي.
6. تكون توريد المواد (اسمنت ورمل وكهرباء) (من خلال تامين مصدر) فقط على المالك.

المجموع	السعر بالدينار